

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1	45311200-2	Wyposażenie istniejącej rozdzielniczej stacji dmuchaw dla potrzeb zasilania rozdzielnic technologicznej RT			
1	KNNR 5	Montaż rozłącznika bezpiecznikowego 3-biegunowego w rozdzielnicach - GE	szt.		
d.1	0407-04	LT3/63A, zabezpieczenie obwodu zasilania rozdzielnic technologicznej RT	szt.	1.000	
		1		RAZEM	1.000
2	KNNR 5	Dodatkowe wyposażenie rozdzielnic modułowych - listwa przyłączowa (zacis-	szt.		
d.1	0408-02	kowa) ENSTO KE61	szt.	5.000	
		5		RAZEM	5.000
3	KNNR 5	Dodatkowe wyposażenie rozdzielnic modułowych - przewody łączeniowe LGy	szt.		
d.1	0408-02	1x16	szt.	5.000	
		5		RAZEM	5.000
2	45317300-5	Montaż rozdzielnic technologicznej RT z systemem sterowania			
4	KNNR 5	Montaż, przyłączenie i uruchomienie rozdzielnic technologicznej RT	szt.		
d.2	0405-08	wykonawstwo w zakresie dostawcy technologii	szt.	1.000	
		1		RAZEM	1.000
3	45317300-5	Skrzynki przyłączeniowe urządzeń technologicznych i AKPiA			
5	KNNR 5	Skrzynki i rozdzielnice skrzynkowe o masie do 10 kg wraz z konstrukcją moco-	szt.		
d.3	0405-06	waną do podłoża przez przykręcenie - skrzynki przyłączeniowe SP1.1, SP1.2,	szt.	4.000	
		SP2.1, SP2.2		RAZEM	4.000
		4			
4	45311100-1	Okablowanie do urządzeń technologicznych i AKPiA			
6	KNNR 5	Ułożenie rur osłonowych z PCW o śr. 110 mm	m		
d.4	0705-01	12	m	12.000	
				RAZEM	12.000
7	KNNR 5	Ułożenie rur osłonowych z PCW o śr. 50 mm	m		
d.4	0705-01	56	m	56.000	
				RAZEM	56.000
8	KNNR 5	Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 50 mm ² wciągane do rur -	m		
d.4	0203-04	YDy 5x10	m	4.000	
		4		RAZEM	4.000
9	KNNR 5	Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 30 mm ² wciągane do rur -	m		
d.4	0203-03	YDy 4x4	m	52.000	
		52		RAZEM	52.000
10	KNNR 5	Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 30 mm ² wciągane do rur -	m		
d.4	0203-03	YKSy 7x2,5	m	75.000	
		75		RAZEM	75.000
11	KNNR 5	Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 12.5 mm ² wciągane do rur -	m		
d.4	0203-02	YDy 5x2,5	m	17.000	
		17		RAZEM	17.000
12	KNNR 5	Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 12.5 mm ² wciągane do rur -	m		
d.4	0203-02	YDy 4x2,5	m	32.000	
		32		RAZEM	32.000
13	KNNR 5	Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm ² wciągane do rur -	m		
d.4	0203-01	YKSy 7x1	m	28.000	
		28		RAZEM	28.000
14	KNNR 5	Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm ² wciągane do rur -	m		
d.4	0203-01	LiYCy 4x1	m	64.000	
		64		RAZEM	64.000
15	KNNR 5	Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm ² wciągane do rur -	m		
d.4	0203-01	LiYCy 3x1	m	28.000	
		28		RAZEM	28.000
16	KNNR 5	Zarobienie na sucho końca kabla o przekroju żył do 16 mm ² na napięcie do 1	szt.		
d.4	0726-09	kV o izolacji i powłoce z tworzyw sztucznych	szt.	17.000	
		17		RAZEM	17.000
17	KNNR 5	Sprawdzenie i pomiar obwodu elektrycznego niskiego napięcia	pomiar		
d.4	1301-02	17	pomiar	17.000	
				RAZEM	17.000
5	45311200-2	Połączenia wyrównawcze			

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
18	KNNR 5 d.5 0602-02	Przewody wyrównawcze mocowane na wspornikach ściennych na podłożu innym niż drewno	m		
		40	m	40.000	
				RAZEM	40.000
19	KNNR 5 d.5 1304-01	Badania i pomiary połączeń wyrównawczych	szt.		
		10	szt.	10.000	
				RAZEM	10.000

L p.	Nazwa	Jm	Ilość	Il inw.	Il wyk.	Cena jedn.	War- tość	Grupa	Do- staw- ca	Ce- na do- staw- cy	Ra- bat ma ksy- ma lny	Ra- bat za- sto- wa- ny
1.	końcówki kablowe	szt.	10.0000		10.0000							
2.	tlenomierze i sondy poziomu - dostawa wraz z technologią	kpl.	2.0000		2.0000							
3.	przewód LGy 1x16żz	m	41.6000		41.6000							
4.	rury przewodowe z PCW o śr. 110mm	m	12.4800		12.4800							
5.	rury przewodowe z PCW o śr. 50mm	m	58.2400		58.2400							
6.	rozdzielnica RT - dostawa wraz z technologią	szt.	1.0000		1.0000							
7.	skrzynki przyłączeniowe kompletne	szt.	4.0000		4.0000							
8.	zacisk ENSTO KE61	szt.	5.0000		5.0000							
9.	przewody LGy 1x16	szt.	5.0000		5.0000							
10.	rozłącznik GE LT3/63A	szt.	1.0000		1.0000							
11.	wsporniki ścienne	szt.	40.4000		40.4000							
12.	przewody kabelkowe YDy 5x10	m	4.1600		4.1600							
13.	przewody kabelkowe YDy 4x4	m	54.0800		54.0800							
14.	przewody kabelkowe YKSy 7x2,5	m	78.0000		78.0000							
15.	przewody kabelkowe YDy 5x2,5	m	17.6800		17.6800							
16.	przewody kabelkowe YDy 4x2,5	m	33.2800		33.2800							
17.	przewody kabelkowe YKSy 7x1	m	29.1200		29.1200							
18.	przewody kabelkowe LiYCy 4x1	m	66.5600		66.5600							
19.	przewody kabelkowe LiYCy 3x1	m	29.1200		29.1200							
20.	materiały pomocnicze	zł										
						RAZEM						

Słownie: