

KOSZTORYS OFERTOWY
ul. Górna w Krynkach

Lp	Nr SST	Nazwa robót	J.m.	Ilość	Cena jedn.	Wartość robót (netto)
D-01.00.00 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE						
1	D-01.01.01	Odtworzenie trasy	m	281,0		
2	D-01.02.02	Usunięcie ziemi urodzajnej (humusu) z odwiezieniem nadmiaru	m2	447,0		
3	D-01.02.01	Usunięcie krzewów	m2	76,0		
D-01.02.00 ROBOTY ROZBIÓRKOWE						
4	D-01.02.04	Rozbiórka nawierzchni brukowcowej z transportem gruzu	m2	114,0		
5	D-01.02.04	Rozbiórka krawężników 15x30 na ławie betonowej z transportem gruzu	m	146,0		
6	D-01.02.04	Rozbiórka chodników z płyt beton. 35x35x5 z transportem gruzu	m2	102,0		
7	D-01.02.04	Rozbiórka wjazdów z płyt beton. - trylinki gr. 15cm z transportem gruzu	m2	25,5		
8	D-01.02.04	Rozbiórka naw. betonowej gr. 30cm z transportem gruzu	m2	12,0		
D-03.00.00 ROBOTY ODWODNIENIOWE						
9	D-03.02.01	Regulacja studni rewizyjnych fi 1000	szt.	5,0		
10	D-03.04.01	Wykonanie studni chłonnej z rur betonowych fi 1200 z włazem żeliwnym D400 gł. 2,5m wraz z robotami ziemnymi i wykonaniem podłoża i wypełnieniem kruszywem	szt.	1,0		
11	D-03.02.01	Wykonanie studni ściekowych z rur betonowych fi 500 z osadnikiem, pierścieniem odciążającym, wpustem ściekowym D400 gł. 2,0m wraz z robotami ziemnymi i wykonaniem podłoża	szt.	2,0		
12	D-03.02.01	Wykonanie przykanalików z tworzywa sztucznego PCV SN8 fi 200 wraz z robotami ziemnymi i wykonaniem podłoża	m	11,0		
D-02.00.00 ROBOTY ZIEMNE						
13	D-02.03.01	Wykonanie nasypów pod chodniki i pobocze za krawężnikiem z gruntu pozyskanego z koryta	m3	89,5		
D-04.00.00 PODBUDOWY						
14	D-04.01.01	Wykonanie koryta pod konstrukcję jezdni gł. 25cm wraz z profilowaniem i zagęszczeniem dna i transportem nadmiaru ziemi	m2	1 709,0		
15	D-04.04.01	Wykonanie podbudowy zasadniczej z kruszywa naturalnego (łamanego) stabilizowanego mechanicznie gr 20cm	m2	1 691,4		
16	D-04.03.01	Oczyszczenie i skropienie warstwy wiążącej z betonu asfaltowego	m2	1 601,0		
D-05.00.00 NAWIERZCHNIE						
17	D-05.03.05	Wykonanie warstwy wiążącej z betonu asfaltowego AC 16W 50/70 na ruch KR1, gr. 5cm z transportem	m2	1 569,0		
18	D-05.03.05	Wykonanie warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego AC 11S 50/70 na ruch KR1, gr. 4cm z transportem	m2	1 601,0		

Lp	Nr SST	Nazwa robót	J.m.	Ilość	Cena jedn.	Wartość robót (netto)
19	D-05.03.23	Wykonanie nawierzchni chodnika z kostki betonowej szarej gr. 6cm na podsypce piaskowej gr. 5cm	m2	306,4		
D-06.00.00 ROBOTY WYKOŃCZENIOWE						
20	D-06.02.01A	Wykonanie przepustów pod zjazdami fi 300 na ławie z kruszywa naturalnego gr. 15cm	m	22,0		
21	D-06.01.01	Obrukowanie wylotów przepustu z kamienia naturalnego 16-20 na podsypce cementowo-piaskowej gr. 10cm	m2	19,2		
D-08.00.00 ELEMENTY ULIC						
22	D-08.01.01	Ustawienie krawężnika betonowego 15x30 i krawężnika typu najazdowego na podsypce cementowo-piaskowej, na ławie betonowej z oporem 35x30cm z betonu C8/10 .	m	560,0		
23	D-08.03.01	Ustawienie obrzeży betonowych 6x20 na podsypce piaskowej	m	166,0		
24	D-08.04.01	Wykonanie zjazdów o nawierzchni z kostki betonowej kolor gr. 8cm na podsypce cem.-piaskowej gr. 5cm	m2	109,9		
D-09.00.00 ZIELEŃ						
25	D-09.01.01A	Humusowanie i obsianie trawą (gr. humusu 5cm)	m2	722,0		
D-07.00.00 URZĄDZENIA BEZPIECZEŃSTWA RUCHU						
26	D-07.02.01	Ustawienie oznakowania pionowego wraz z zamontowaniem tablic	szt.	7,0		

wartość netto razem

VAT 23%

wartość brutto razem

.....
(data)

.....
(podpis)