

KOSZTORYS OFERTOWY

Nazwa zadania inwestycyjnego:

„Przebudowa ulic miejskich w Krynkach (cz. ul. Kaukaskiej, ul. Górna, cz. ul. Zielonej, cz. ul. Czystej, cz. ul. Nowej, cz. ul. Polnej) jako usprawnienie połączenia z drogą wojewódzką nr 676 i drogą powiatową nr 1443B i 1272B”

Zakres: Przebudowa cz. ul. Nowej w Krynkach w km 0+000 do km 0+158

Lp.	Kod pozycji przedmiaru	Numer SST	Nazwa i opis pozycji przedmiaru oraz obliczenia ilości jedn. miary dla pozycji przedmiarowej	Jedn. miary	Ilość jednostek	Cena jednostkowa (zł)	Wartość (zł)
1	2	3	4	5	6	7	8
ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE							
D.01.01.01 Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych							
1	1.1.1.	D.01.01.01	Roboty pomiarowe przy robotach ziemnych – trasa dróg w terenie równinnym	km	0,158		
D.01.02.02 Usunięcie warstwy humusu /darniny/							
2	1.1.2.	D.01.02.02	Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o gr. 10 cm	m ³	212		
D.01.02.04 Rozbiórki elementów dróg, ogrodzeń i przepustów							
3	1.1.3.	D.01.02.04	Rozebranie wjazdu z koski betonowej gr. 8cm typu „polbruk” z wywiezieniem materiałów z rozbiórki na odległość do 1km.	m ²	8		
4	1.1.4.	D.01.02.04	Rozebranie obrzeży betonowych 6x20 przy wjeździe z koski betonowej z wywiezieniem materiałów z rozbiórki na odl. do 1km.	m	6		
ROBOTY ZIEMNE							
D.02.01.01 Wykonanie wykopów mechanicznie w gruntach kat. I–V							
5	1.2.1.	D.02.01.01	Roboty ziemne wykonane koparkami w gruntach nieskalistych kat. II-IV z odwiezieniem na odkład na odległość do 1 km wraz z plantowaniem odkładu.	m ³	602		
ODWODNIENIE KORPUSU DROGOWEGO							
D.03.02.01a Regulacja pionowa studzienek							
6	2.3.1.	D.03.02.01a	Regulacja pionowa studzienek rewizyjnych dla włączów kanałowych	szt.	3		

PODBUDOWA							
D.04.01.01 Profilowaniem i zagęszczeniem podłoża							
7	2.4.1.	D.04.01.01	Profilowanie i zagęszczenie podłoża wykonywane mechanicznie w gr. kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni i utwardzone pobocze	m ²	3 406		
D.04.03.01 Oczyszczenie i skropienie warstw konstrukcyjnych							
8	2.4.2.	D.04.03.01	Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsją asfaltową nawierzchni drogowych przed ułożeniem warstw konstrukcyjnych nawierzchni	m ²	948		
D.04.04.01 Podbudowa z kruszywa naturalnego stabilizowanego mechanicznie							
9	2.4.3.	D.04.04.01	Wykonanie podbudowy z kruszywa naturalnego (pospółki), w-wa dolna gr. 15 cm pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni i utwardzone pobocze	m ²	2 006		
10	2.4.4.	D.04.04.01	Wykonanie podbudowy z kruszywa naturalnego (pospółki), w-wa górna gr. 15 cm pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni i utwardzone pobocze	m ²	2 049		
NAWIERZCHNIA							
D.05.03.05 Nawierzchnia z betonu asfaltowego							
11	2.5.1.	D.05.03.05	Wykonanie warstwy wiążącej z mieszanki mineralno-bitumicznej asfaltowej gr. 4cm po zagęszczeniu (100kg/m ²) – AC11W	m ²	948		
12	2.5.2.	D.05.03.05	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o gr. 4 cm (warstwa ścieralna – AC11S)	m ²	948		
D.05.03.23 Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej							
13	2.5.3.	D.05.03.23	Wykonanie nawierzchni z kostki brukowej betonowej koloru czerwonego o gr. 8cm na podsypce cementowo-piaskowej gr. 4cm jako utwardzone pobocze i ciąg pieszcy	m ²	2 501		

ROBOTY WYKOŃCZENIOWE							
D.06.01.01 Umocnienie powierzchniowe skarp, rowów i ścieków							
14	2.6.1.	D.06.01.01.	Umocnienie skarp brukowcem grubości 16÷20cm z kamienia polnego ułożonego na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementowo – piaskową	m ²	1 083		
D.06.02.01. Przepusty z rur polietylenowych spiralnie karbowanych pod zjazdami							
15	2.6.2.	D.06.02.01.	Wykonanie przepustów rurowych pod zjazdami z rur polietylenowych HDPE o SN8, średnica 40cm z wykonaniem ławy fundamentowej żwirowej	m	12		
OZNAKOWANIE DRÓG I URZĄDZENIA BEZPIECZEŃSTWA RUCHU							
D.07.01.01 Znaki drogowe poziome							
16	2.7.1.	D.07.01.01	Oznakowanie poziome jezdni materiałami cienkowarstwowymi (farbą chlorokauczukową) – linie na przejściach dla pieszych.	m ²	54		
D.07.02.01 Znaki drogowe pionowe							
17	2.7.2.	D.07.02.01	Ustawienie słupków z rur stalowych fi 70 mm dla znaków drogowych, wraz z wykonaniem i zasypaniem dołów z ubiciem warstwami	szt.	8		
18	2.7.3.	D.07.02.01	Przymocowanie do gotowych słupków znaków ostrzegawczych typ A (trójkątny o boku 900mm) folia odblaskowa III generacji (A-7 –2 szt., A-7 – 2 szt.)	szt.	2		
19	2.7.4.	D.07.02.01	Przymocowanie do gotowych słupków znaków informacyjnych typ D (prostokątny 600x600mm) folia odblaskowa III generacji (D-6 – 6 szt.)	szt.	6		
ELEMENTY ULIC							
D.08.01.01 Krawężniki betonowe							
20	2.8.1.	D.08.01.01	Ustawienie krawężników betonowych wtopionych o wymiarach 15x20cm na ławie betonowej B15 z oporem	m	606		

D.08.03.01 Betonowe obrzeża chodnikowe							
21	2.8.2.	D.08.03.01	Obrzeża betonowe o wymiarach 6x20 cm na podsypce piaskowej, spoiny wypełnione zaprawą cementową	m	353		
Wartość robót (netto)							
Podatek VAT - 23 %							
Wartość łącznie z podatkiem VAT 23% (brutto)							

Słownie:

.....

....., dnia

.....
(podpis)