

**KOSZTORYS OFERTOWY**  
**DROGA GMINNA Nr 104990B ul. SPÓŁDZIELCZA w KRYNKACH**

Lp	Nr SST	Nazwa robót	J.m.	Ilość	Cena jedn.	Wartość robót (netto)
<b>D-01.00.00 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE</b>						
1	D-01.01.01	Roboty pomiarowe i odtworzenie trasy od km rob. 0+000 do km rob. 0+177,07	m	177,1		
2	D-01.02.02	Zdjęcie warstwy humusu gr. 10cm z transportem	m2	354,1		
<b>D-01.02.00 ROBOTY ROZBIÓRKOWE</b>						
3	D-01.02.04	Rozbiórka [frezowanie] nawierzchni bitumicznej gr. 4cm z transportem materiału z rozbiórki	m2	340,0		
4	D-01.02.04	Rozbiórka wjazdów z płyt beton. sześciokątnych z transportem materiału z rozbiórki	m2	36,0		
5	D-01.02.04	Rozbiórka wjazdów z płyt beton. ażurowych gr.7cm z transportem materiału z rozbiórki	m2	27,0		
6	D-01.02.04	Rozbiórka nawierzchni z płyt betonowych 35x35 z transportem materiału z rozbiórki	m2	117,0		
7	D-01.02.04	Rozbiórka krawężników betonowych 15x30 z transportem materiału z rozbiórki	m	85,0		
8	D-01.02.04	Rozbiórka obrzeży betonowych z transportem materiału z rozbiórki	m	85,0		
<b>D-02.00.00 ROBOTY ZIEMNE</b>						
9	D-02.01.01	Wykonanie wykopów w gruncie kat. III z transportem na odległość 5km	m3	364,2		
<b>D-03.00.00 ROBOTY ODWODNIENIOWE</b>						
10	D-03.02.01	Regulacja studni rewizyjnych	szt.	4,0		
11	D-03.02.01	Regulacja zasuw wodociagowych	szt.	2,0		
12	D-03.02.01	Przebudowa hydrantu - wymiana	szt.	1,0		
<b>D-04.00.00 POBUDOWY</b>						
13	D-04.01.01	Profilowanie i zagęszczenie podłoża	m2	1 026,0		
14	D-04.03.01	Oczyszczenie i skropienie warstwy wiążącej z betonu asfaltowego	m2	985,2		
15	D-04.04.01	Wykonanie podbudowy zasadniczej z kruszywa naturalnego (łamanego C50/30) stabilizowanego mechanicznie gr 22cm	m2	1 026,0		
<b>D-05.00.00 NAWIERZCHNIE</b>						
16	D-05.03.05	Wykonanie warstwy wiążącej z betonu asfaltowego AC 16W 50/70 na ruch KR1, gr. 5cm z transportem	m2	985,2		
17	D-05.03.05	Wykonanie warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego AC 11S 50/70 na ruch KR1, gr. 4cm z transportem	m2	973,9		
<b>D-06.00.00 ROBOTY WYKOŃCZENIOWE</b>						
18	D-06.03.01	Wykonanie [umocnienie] poboczy z kruszywa łamanego C50/30 stabilizowanego mechanicznie gr 10cm	m2	136,8		
<b>D-07.00.00 URZĄDZENIA BEZPIECZEŃSTWA RUCHU</b>						
19	D-07.02.01	Ustawienie znaków pionowych - słupki fi 50	szt.	4,0		
20	D-07.02.01	Ustawienie znaków pionowych - zamocowanie tarcz znaków pionowych	szt.	4,0		

Lp	Nr SST	Nazwa robót	J.m.	Ilość	Cena jedn.	Wartość robót (netto)
<b>D-08.00.00 ELEMENTY DRÓG</b>						
21	D-08.01.01	Ustawienie krawężnika betonowego 15x30 na podsypce cementowo-piaskowej, na ławie betonowej z oporem 35x30cm z betonu C8/10 i krawężniki najazdowe na zjazdach i	m	183,0		
22	D-08.03.01	Ustawienie obrzeży betonowych 6x20 na podsypce piaskowej	m	157,4		
23	D-08.02.02 D-05.03.23	Wykonanie nawierzchni chodnika z kostki betonowej [szarej] gr. 6cm na podsypce piaskowej gr. 5cm	m2	290,2		
24	D-08.02.02 D-05.03.23	Wykonanie nawierzchni chodnika z kostki betonowej [szarej] gr. 8cm na podsypce cem.-piaskowej gr. 5cm i na podbudowie z kruszywa łamanego gr. 15cm na dł. 5,0 m SP na wlocie.	m2	10,8		
25	D-08.04.01	Zjazdy z kostki betonowej "8" [grafitowej] na podsypce cementowo-piaskowej gr. 5cm z wykonaniem koryta, podbudowy i obramowania z oporników	m2	95,0		
26	D-08.04.01	Zjazd o nawierzchni bitumicznej z wykonaniem koryta, podbudowy	m2	88,0		
<b>D-09.00.00 ZIELEŃ</b>						
27	D-09.01.01A	Humusowanie terenu zieleńców gr.10cm z obsianiem trawą / hydroobsiew (humus z odzysku)	m2	236,0		

**wartość netto razem**

VAT 23%

**wartość brutto razem**

(data)

(podpis)