

## PRZEDMIAR

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
3	Siłownia na powietrzu 37530000-2				
30 d.3	KNR 2-01 0126-01	Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości do 10 cm za pomocą spycharek 360	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 360.000	
				RAZEM	360.000
31 d.3	KNR 4-01 0108-01	Wywóz ziemi samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km grunt.kat. I-II 360*0.1	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	 36.000	
				RAZEM	36.000
32 d.3	KNR 2-21 0405-05	Wykonanie trawników parkowych siewem na terenie płaskim przy uprawie mechanicznej na gruncie kat.III z nawożeniem 0.036	ha ha	 0.036	
				RAZEM	0.036
33 d.3	kalk. własna	Dostawa i montaż elementów wyposażenia siłowni - rower na ręce i nogi 1	kpl. kpl.	 1.000	
				RAZEM	1.000
34 d.3	kalk. własna	Dostawa i montaż elementów wyposażenia siłowni - wyciąg górny podwójny 1	kpl. kpl.	 1.000	
				RAZEM	1.000
35 d.3	kalk. własna	Dostawa i montaż elementów wyposażenia siłowni - narciarz pojedynczy 1	kpl. kpl.	 1.000	
				RAZEM	1.000
36 d.3	kalk. własna	Dostawa i montaż elementów wyposażenia siłowni - jeździec pojedynczy 1	kpl. kpl.	 1.000	
				RAZEM	1.000
37 d.3	kalk. własna	Dostawa i montaż elementów wyposażenia siłowni - biegacz podwójny 1	kpl. kpl.	 1.000	
				RAZEM	1.000
38 d.3	kalk. własna	Dostawa i montaż elementów wyposażenia siłowni - twister potrójny 1	kpl. kpl.	 1.000	
				RAZEM	1.000
39 d.3	kalk. własna	Dostawa i montaż elementów wyposażenia siłowni - wioślarz pojedynczy 1	kpl. kpl.	 1.000	
				RAZEM	1.000
40 d.3	kalk. własna	Dostawa i montaż elementów wyposażenia siłowni - prasa nożna podwójna 1	kpl. kpl.	 1.000	
				RAZEM	1.000
41 d.3	kalk. własna	Dostawa i montaż elementów wyposażenia siłowni - poręcz i ławka na pylonie 1	kpl. kpl.	 1.000	
				RAZEM	1.000
42 d.3	kalk. własna	Dostawa i montaż elementów wyposażenia siłowni - surfer podwójny 1	kpl. kpl.	 1.000	
				RAZEM	1.000
5	Plac zabaw				
5.1	Ogrodzenie				
45 d.5.1	KNR 2-25 0310-01	Ogrodzenia sztachetowo-ryglowe na słupkach drewnianych - budowa 120	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 120.000	
				RAZEM	120.000
46 d.5.1	KNR 2-25 0302-01	Fundamenty pod drewniane słupki ogrodzenia - budowa 1.2	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	 1.200	
				RAZEM	1.200
5.2	Nawierzchnie				
47 d.5.2	KNR 6 0101-01	Koryta wykonywane mechanicznie gł. 10 cm w gruncie kat. II-VI na całej szerokości jezdni i chodników 600	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 600.000	
				RAZEM	600.000
48 d.5.2	KNR 1 0202-08	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.60 m3 w gr.kat. III-IV z transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowylad. 600*0.1	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	 60.000	
				RAZEM	60.000
49 d.5.2	KNR AT-04 0101-03	Warstwa wzmacniająca grunt pod warstwy technologiczne z geowłókniny o szer. 3,2 m 600	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 600.000	
				RAZEM	600.000

50	KNR 2-28	Podłoże z kruszyw naturalnych grubości 5 cm	m <sup>2</sup>		
d.5.2	0501-04	600	m <sup>2</sup>	600.000	
				RAZEM	600.000
51	KNR 2-01	Mechaniczne plantowanie terenu równiarkami samojezdnymi w gruncie kat. IV - teren pod nasadzenia	m <sup>2</sup>		
d.5.2	0234-10	253	m <sup>2</sup>	253.000	
				RAZEM	253.000
52	KNR 2-21	Wykonanie trawników parkowych siewem na terenie płaskim przy uprawie mechanicznej na gruncie kat.III z nawożeniem	ha		
d.5.2	0405-05	0.0253	ha	0.025	
				RAZEM	0.025
<b>5.3 Montaż urządzeń</b>					
53	Kalkulacja	Dostawa i montaż huśtawki dwuosobowej	kpl		
d.5.3	własna	1	kpl	1.000	
				RAZEM	1.000
54	Kalkulacja	Dostawa i montaż drewnianego domku	kpl		
d.5.3	własna	1	kpl	1.000	
				RAZEM	1.000
55	Kalkulacja	Dostawa i montaż bujaka	kpl		
d.5.3	własna	1	kpl	1.000	
				RAZEM	1.000
56	Kalkulacja	Dostawa i montaż Zestawu Sportowego Hexa	kpl		
d.5.3	własna	1	kpl	1.000	
				RAZEM	1.000
57	Kalkulacja	Dostawa i montaż Piaskownicy Altanki	kpl		
d.5.3	własna	1	kpl	1.000	
				RAZEM	1.000
58	Kalkulacja	Dostawa i montaż Koparki	kpl		
d.5.3	własna	1	kpl	1.000	
				RAZEM	1.000
<b>5.4 Wyposażenie terenu placu zabaw</b>					
59	KNR 2-21	Ławki parkowe z prefabrykatów żeliwnych - obudowa drewniana siedzeniowa	szt		
d.5.4	0607-02	4	szt	4.000	
				RAZEM	4.000
60	KNR 7-28	Dostawa i montaż kosza na śmieci	szt		
d.5.4	0105-01	2	szt	2.000	
				RAZEM	2.000