

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1 45453000-7 Etap I - Remont więzby, wymiana pokrycia, obróbek blacharskich i orynnowania					
1	KNR 19-01 d.1 0405-05	Wymiana elementów konstrukcyjnych dachów - krokiew lub jętką przyjęto 20% $0.2*(4*9.665+7*7.78+9*6.25+8*4.49+8*2.71+4*13.44+2*5.4)$	m	54.306	
				RAZEM	54.306
2	KNR 19-01 d.1 0405-09	Wymiana elementów konstrukcyjnych stropów - belka - przyjęto 20% $0.2*(3*16.0+3*5.94+6*3.8)$	m	17.724	
				RAZEM	17.724
3	KNR 4-01 d.1 0413-02	Wzmocnienie krokwi przez nabicie dwustronnie desek gr. 50 mm - przyjęto 20% $0.2*(4*9.665+7*7.78+9*6.25+8*4.49+8*2.71+4*13.44+2*5.4)$	m	54.306	
				RAZEM	54.306
4	KNR 19-01 d.1 0416-05	Wymiana odeskowania dachu z desek gr. 25 mm w odstępach $9.665*16.37+9.665*15.78$	m ²	310.730	
				RAZEM	310.730
5	KNR 4-01 d.1 0535-02	Rozebranie pokrycia dachowego z blachy nie nadającej się do użytku $9.665*16.37+9.665*15.78$	m ²	310.730	
				RAZEM	310.730
6	KNR 4-01 d.1 0535-08	Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzym-sów itp. z blachy nie nadającej się do użytku $0.35*16.37*2+0.35*15.78*2+13.44*4*0.35$	m ²	63.826	
				RAZEM	63.826
7	KNR 4-01 d.1 0535-04	Rozebranie rynien z blachy nie nadającej się do użytku $16.37*2+15.78*2$	m	64.300	
				RAZEM	64.300
8	KNR 4-01 d.1 0535-06	Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadającej się do użytku $5.0*8$	m	40.000	
				RAZEM	40.000
9	KNR AT-09 d.1 0102-04	Folie wstępnego krycia (FWK) układane na deskowaniu - rozstaw kontrłat 1,20 m 310.73	m ²	310.730	
				RAZEM	310.730
10	KNR 19-01 d.1 0533-02	Krycie dachu na rąbek podwójny blachą o gr. 0,6 mm ocynkowaną o wym. ar-kusza 0,667 x 1,0 m 310.73	m ²	310.730	
				RAZEM	310.730
11	NNRNKB d.1 202 0541-02	(z.VI) Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinięciu ponad 25 cm 63.826	m ²	63.826	
				RAZEM	63.826
12	KNR 19-01 d.1 0535-02	Wykonanie i zawieszenie rynien półokrągłych o śr. 15 cm z blachy powlekanej 64.3	m	64.300	
				RAZEM	64.300
13	KNR 19-01 d.1 0536-01	Wykonanie i zawieszenie rur spustowych okrągłych o śr. 10 cm z blachypowle-kaniej 40.0	m	40.000	
				RAZEM	40.000
14	KNR 19-01 d.1 0535-04	Wykonanie i zawieszenie rynien półokrągłych z blachy cynkowej - dodatek za załamanie 4	szt.	4.000	
				RAZEM	4.000
15	KNR 19-01 d.1 0535-05	Wykonanie i zawieszenie rynien półokrągłych z blachy cynkowej - dodatek za wpust (sztucer) 8	szt.	8.000	
				RAZEM	8.000
16	KNR 19-01 d.1 0536-04	Wykonanie i zawieszenie rur spustowych okrągłych z blachy cynkowej - doda-tek za kolanko 8*2	szt.	16.000	
				RAZEM	16.000
17	KNR AT-09 d.1 0104-04 analogia	Akcesoria do pokryć dachowych -kominki wentylacyjne 2	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
2 45453000-7 Etap II - Zabezpieczenie więzby, wymiana ocieplenia					
18	KNR 19-01 d.2 0648-04	Impregnacje grzybobójcze bali i krawędziaków metodą dwukrotnego smarowa-nia preparatami olejowymi $4*0.14*(4*9.665+7*7.78+9*6.25+8*4.49+8*2.71+4*13.44+2*5.4)$	m ²	152.057	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
19	KNR 19-01 d.2 0648-04	Impregnacje ogniochronne bali i krawędziaków metodą dwukrotnego smarowania preparatami olejowymi $4*0.14*(4*9.665+7*7.78+9*6.25+8*4.49+8*2.71+4*13.44+2*5.4)$ $2*(0.22+0.26)*3*16.0+2*(0.22+0.24)*(3*5.94+6*3.8)+2*(0.18+0.22)*6*2.2$	m ² m ² m ²	152.057 94.010	
				RAZEM	246.067
20	KNR 19-01 d.2 0648-03	Impregnacje grzybobójcze desek i płyt metodą dwukrotnego smarowania preparatami olejowymi 310.73*2	m ² m ²	621.460	
				RAZEM	621.460
21	KNR 19-01 d.2 0648-03	Impregnacje ogniochronne desek i płyt metodą dwukrotnego smarowania preparatami olejowymi 310.73*2	m ² m ²	621.460	
				RAZEM	621.460
22	KNR 4-01 d.2 0429-02	Rozebranie elementów stropów drewnianych - zasypek 14.97*14.33	m ² m ²	214.520	
				RAZEM	214.520
23	KNR AT-09 d.2 0201-01	Dachy zielone; Warstwy konstrukcyjne budowlane - paroizolacja 14.97*14.33	m ² m ²	214.520	
				RAZEM	214.520
24	KNR 2-02 d.2 0613-03	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z wełny mineralnej poziome z płyt układanych na sucho - jedna warstwa 14.97*14.33	m ² m ²	214.520	
				RAZEM	214.520
25	KNR-W 2-02 d.2 0612-04	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z wełny mineralnej poziome z płyt układanych na sucho - każda następna warstwa 14.97*14.33	m ² m ²	214.520	
				RAZEM	214.520
3	45453000-7	Etap III - Remont elewacji i cokołu			
26	KNR 2-02 d.3 1604-01/02	Rusztowania zewnętrzne rurowe o wysokości 7.5 m - ekstrapolacja $6.0*(16.37+15.78)*2$	m ² m ²	385.800	
				RAZEM	385.800
27	KNR AT-26 d.3 0101-01 uwaga pod tablicą.	Przygotowanie i naprawa podłoża - skucie tynków Niezmurszały tynk cementowo-wapienny. $4.0*(16.37+15.78)*2$	m ² m ²	257.200	
				RAZEM	257.200
28	KNR AT-26 d.3 0101-04	Przygotowanie i naprawa podłoża - oczyszczenie powierzchni muru 257.2	m ² m ²	257.200	
				RAZEM	257.200
29	KNR AT-26 d.3 0102-01	Grunтовanie ręczne 257.2	m ² m ²	257.200	
				RAZEM	257.200
30	KNR AT-26 d.3 0201-01	Tynki renowacyjne na ścianach nakładane ręcznie - obrzutka półkryjąca 257.2	m ² m ²	257.200	
				RAZEM	257.200
31	KNR AT-26 d.3 0201-03	Tynki renowacyjne na ścianach nakładane ręcznie - system tynków dla niskiego stopnia zasolenia 257.2	m ² m ²	257.200	
				RAZEM	257.200
32	KNR AT-26 d.3 0201-06	Tynki renowacyjne na ścianach nakładane ręcznie - pogrubienie warstwy tynku o 0,5 cm Krotność = 3 257.2	m ² m ²	257.200	
				RAZEM	257.200
33	KNR 19-01 d.3 0819-07	Profile ciągnione zwykłe o szer. w rozwinięciu do 40 cm $15.8*2+16.4*2$	m m	64.400	
				RAZEM	64.400
34	KNR 19-01 d.3 0819-05	Profile ciągnione zwykłe o szer. w rozwinięciu do 30 cm $16.0+11.8$	m m	27.800	
				RAZEM	27.800
35	TZKNBK IX d.3 0201f/0201e cz.o. w.ob.5. cz.o. w.sp.9. analogia	Naprawa detali rombów wpisanych w prostokąt	model 0.5m		
				RAZEM	27.800

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
36	KNR AT-26	Systemowe tynki wykańczające na ścianach - szpachla wygładzająca o gr. 1	m ²		
d.3	0301-02	mm 257.2	m ²	257.200	
				RAZEM	257.200
37	KNR AT-26	Systemowe tynki wykańczające na ścianach - szpachla wygładzająca - pogrubienie o 1 mm	m ²		
d.3	0301-03	Krotność = 3 257.2	m ²	257.200	
				RAZEM	257.200
38	KNR AT-26	Malowanie tynków renowacyjnych dwukrotnie - aplikacja ręczna	m ²		
d.3	0303-01	257.2	m ²	257.200	
				RAZEM	257.200
39	KNR AT-26	Przygotowanie i naprawa podłoża - skucie tynków Niezmurszały tynk cementowy. Skucie tynków cokołu	m ²		
d.3	0101-01	uwaga pod tablicą. (1.8+1.0)*0.5*15.0+0.5*15.0+0.5*16.0*2	m ²	44.500	
				RAZEM	44.500
40	KNR 19-01	Spoinowanie murów z kamienia łamanego o przekroju spoiny do 0.007 m2 z wykuciem spoin	m ²		
d.3	0326-18	(1.8+1.0)*0.5*15.0+0.5*15.0+0.5*16.0*2	m ²	44.500	
				RAZEM	44.500